ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

do projektu konstrukcji :

STAL St3S

Projekt budowlany

WZMOCNIENIE STROPÓW PIWNICZNYCH
Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 1

Element Poz.obl.	NR	Profil	Długość	Ilość	Ciężar jednostk.	CIĘŻAR
---	--	mm	m	szt.	kG/m	kG
Belka wzmacniająca	1a	C 120	4,360	1	13,400	**58,42**
Belka wzmacniająca	1b	C 120	4,440	2	13,400	**118,99**
Belka wzmacniająca	1c	C 120	4,560	2	13,400	**122,21**
Belka wzmacniająca	1d	C 120	3,300	1	13,400	**44,22**
Belka wzmacniająca	2a	C 120	6,000	3	13,400	**241,20**
Belka wzmacniająca	2b	C 120	5,000	1	13,400	**67,00**
Belka wzmacniająca	3	C 120	4,960	4	13,400	**265,86**
Belka wzmacniająca	4a	C 120	5,560	1	13,400	**74,50**
Belka wzmacniająca	4b	C 120	5,240	2	13,400	**140,43**
Belka wzmacniająca	4c	C 120	4,940	1	13,400	**66,20**
Belka wzmacniająca	5a	C 120	5,180	1	13,400	**69,41**
Belka wzmacniająca	5b	C 120	5,020	1	13,400	**67,27**
Nadproże	N1	I 120	1,350	1	11,200	**15,12**
siatka cięto-ciągniona	3a	m2	50,000	1	2,000	**100,00**
				- 5 –		
			RAZEM		**kG**	**1450,83**

Opracował: inż. Edward Knapczyk

Rys. nr. 3/5